



Deutsche Telekom Services Europe SE  
Postfach 64295 Darmstadt

## Bieteranfrage

### Gewerk

Bauleistgen TK-Netz

### Ausführungsort

15344 Bundeswehrekaserne in Strausberg

Bewerbungsfrist endet am	09.04.2025
gepl. Ausführungszeitraum von	02.05.2025
gepl. Ausführungszeitraum bis	27.06.2025

### Ihre Referenzen

#### Unser Zeichen

Durchwahl Tel. Fax. +49 391 580100113

Datum 05.03.2025

Betrifft **Bieteranfrage 3DU/1000003966**

Submissionsnummer 206478522

Kurztext: Fremdleistung Ausschreibung Tiefbaumaßnahme zur Erweiterung der Glasfaseranbindung der Bundeswehrekaserne in Strausberg (15344 Strausberg, Umgehungsstr.1-) im Bereich der T NL Ost, PTI 32 im Landkreis Barnim.

Sicherheitsüberprüfung Ü2 oder Ü3 erforderlich!

Gepl. Ausführungszeitraum: bis 27.06.2025

Gewerk: Tiefbau: PTI32 Neuruppin

### Langtext:

- -Anmeldung bei der Stadt Strausberg, Gemeinde Petershagen-Eggersdorf,
- Landesbetrieb Straßenwesen und Beantragung der VAO durch den Tiefbau.
- -Antwortschreiben der Wegesicherung beachten und entsprechend an- und abmelden.
- -Eine Fotodokumentation über den Tiefbau erstellen und dem Sachbearbeiter der T NL O übergeben.
- -Kabelgraben in Mindertiefe 0,15 x 0,45 m herstellen.
- -Montagegrube herstellen, 15370 Petershagen, Wilhelm-Pieck-Str., Waldsportplatz.
- -Herstellen einer verlaufsgesteuerten Horizontal?Spülbohrung
- im HDD-Verfahren nach GW 321 <(><<>> 65 mm Rohraußendurchmesser/Verband 7x12 47112668, ca. 2300m,
- von 15370 Petershagen, Wilhelm-Pieck-Str., entlang der L303
- bis zur Barnim Kaserne 15344 Strausberg, Umgehungsstr. 1.
- -Auf der Bohrstrecke muss eine Erdgasdruckleitung unterkreuzt werden.
- Die genaue Bauausführung legt der Betreiber fest.
- -Gf-Kabel in das neue SNR rot einblasen.
- -Am Ende der Spülbohrung muss der Übergang zur Schachanlage der BW hergestellt werden.
- -Dazu muss ein Kabelgraben in Mindertiefe 0,15 x 0,45 m

Hausanschrift Deutsche Telekom Services Europe SE Ida-Rhodes-Straße 2 64295 Darmstadt

Postanschrift Postfach 64295 Darmstadt

Telekontakte Tel.: / Fax: +49 391 580100113 / Internet:

hergestellt und Verband ausgelegt werden.

- -Der Verband muss in den vorhandenen Kabelschacht der BW eingeführt werden.
- -Verband in die Schachtanlage der BW einbringen, Einführung in das Gebäude.
- -Gf-Kabel in das neue SNR rot einblasen.
- -Eventuell muss eine Lichtsignalanlage betrieben werden.
- -Unterlagen berichtigen und die neu verlegte Trasse einmessen.
- -Fotodokumentation über den Tiefbau dem Sachbearbeiter der T NL O übergeben.?

Vertragsart

- Einzelvertrag

Auszuführende Leistungen/Gewerke

Mit diesem Bauvorhaben soll die Barnim-Kaserne Strausberg mit weiteren Fasern versorgt werden

Ausführungsgebiete

Bundeswehrrkaserne, 15344 Strausberg, Umgehungsstr.1-

Ausführungsmenge

- 10037032 Gruben in ungebundenen Oberbau 1,500 ST
- 10010713 Bohrerät f. Gest. H-Bohr. vorh. 1 ST
- 10010786 Bauw. gest. Spülb. <(><<)> 65 mm 2.300 M
- 10010723 Zulage Suchschlitze Gest. H.-Bohrung <(><<)>12 6 ST
- 10037053 Gruben f. d. gebundenem Oberbau 1 ST
- 10037083 Zulage Gruben Pflaster, Platten 1 ST
- 10038530 Gräben 0,15m x 0,45m in ungeb. O 50 M
- 10038550 Gräben 0,15m x 0,45m für den geb. O. 25 M
- 10038630 Zulage Gräben Pflaster, Platten 25 M
- 10037363 Rohre bis 50 mm auslegen 75 M
- 10037032 Gruben in ungebundenen Oberbau 1 ST
- 10021010 MD bis 40 mm einbauen 1 ST
- 10037463 Einbringen- v. Kabel/Rohren unbelegt 500 M
- 10037473 Ein-/Ausbringen v. Kabel/Rohren belegt 1.300 M
- 10037512 Zulage b. Einbringen/Ausbringen v. Kabel 30 ST
- 10037483 Einblasen v. Kabel/Rohren unbelegt 4.300 M
- 10012070 Gruben 0-5,0 m in Bodenkl. 1,3-6 128 M3
- 10012040 Gruben 0-1,75 m in Bodenkl. 1,3-6 40,800 M3
- 10037053 Gruben f. d. gebundenem Oberbau 1 ST
- 10037123 Zulage Gruben Klein-/Mosaikpflaster 1 ST
- 10099980 Abrechnung Gebührenbescheide. 1.000,000 LE
- 10014093 Lichtsignalanlage aufbauen/vorhalten 2 ST
- 10014083 Lichtsignalanlage betreiben 80 ST

Voraussetzungen

Fachkunde mit Sicherheitsüberprüfung Ü2 oder Ü3, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei den ausgeschriebenen Gewerken, insbesondere profunde Kenntnisse der Bestimmungen und Vorschriften die das Bauvorhaben betreffen gemäß unseren Einkaufsbedingungen der Deutschen Telekom Gruppe für Planungs-, Bau- und Bauüberwachungsleistungen für das Telekommunikationsnetz.

Verantwortliche Niederlassung und PTI für die Durchführung der Baumaßnahme

Niederlassung Ost, PTI32 Neuruppin

Carmen Manth carmen.manth@telekom.de +49 30 835378461

Steven Lick steven.lick@telekom.de +49 151 56561360

Sofern Sie Interesse an der Teilnahme der Ausschreibung haben, bitten wir Sie um Bestätigung der Teilnahme in der eVergabe oder sofern Sie noch nicht registriert sind, per eMail an folgende Adresse: [z.B. GSUS-PCE-EVERGABE@telekom.de]

Aus der Interessensbekundung kann nicht automatisch die Beteiligung an der Ausschreibung abgeleitet werden.