Deutsche Telekom Services Europe SE
Postfach 64295 Darmstadt

Bieteranfrage

Gewerk
Trassenbau

Ausführungsort
19055 Schwerin Schusterstraße 1,Schwerin

Bewerbungsfrist endet am	06.07.2025
gepl. Ausführungszeitraum von	01.08.2025
gepl. Ausführungszeitraum bis	30.09.2025

Ihre Referenzen
Unser Zeichen
Durchwahl Tel. Fax. +49 391 580100113
Datum 23.06.2025
Betrifft **Bieteranfrage 3DZ/1000004071**
Submissionsnummer 210082766

BIETERANFRAGE/BEKANNTMACHUNG

Kurztext: Marbos Schmiedestr./Schusterstr. Schwerin Schusterstraße 1, 19055 Schwerin

Gepl. Ausführungszeitraum: 01.08.2025 bis 30.09.2025
Gewerk: Tiefbau

Langtext:

Im Zuge des Glasfaser-Eigenausbaus der Deutschen Telekom müssen in der Landeshauptstadt Schwerin ? Schuster- und Schmiedestraße ? Gräben im Großpflaster (Granit) hergestellt werden. Die jetzige Oberfläche ist mit Marbos verfugt.
Die Wiederherstellung des Gehweg-Aufbaus sowie der Oberfläche hat nach der Verlegung der Rohrkapazitäten so zu erfolgen, wie sie vorgefunden wurde. Es erfolgt eine technisch und optisch gleichwertige Wiederherstellung nach ZTV-A Stb 12.

An, vom BvT vorgegebenen Stellen, sind Grundstücks- bzw. Objektversorgungen aus den verlegten Rohren herzustellen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen werden mit den Ausführungsunterlagen übergeben. Diese Objektversorgungen sind bis an die Hauswände zu realisieren. Hierfür sind Granitsteine (ca. 10x10 cm) aufzunehmen.

Straßenquerungen werden in offener Bauweise hergestellt.
Ein Kabelschutzrohr (Außendurchmesser 110mm) ist auszulegen.

Alle erforderlichen Tätigkeiten, inkl. Baustelleneinrichtung /- räumung, Vorhalten von Absperrungen, Beschilderungen etc., sind in die Positionen des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren.
Das Liefern von Ersatzsteinen / Ersatzplatten sowie ein Bodenaustausch sind Eventualpositionen und nur in Abstimmung mit dem BvT einzusetzen (schriftliche Freigabe erforderlich).

Bieteranfrage / Datum
3DZ/1000004071 / 23.06.2025

Vertragsart
- Einzelvertrag

Auszuführende Leistungen/Gewerke
- Tiefbau
Ausführungsgebiete
Schusterstr. Schwerin Schusterstraße 1, 19055 Schwerin

Ausführungsmenge

Leistung	Kurztext	Menge	ME
10037043	Gräben für den gebundenen Oberbau	430	M
10037093	Zulage Gräben Großpflaster/Natursteinpfl	688	M
10037193	Zulage Zementmörtelbett	516	M2
10037113	Zulage Gräben Klein-/Mosaikpflaster	40	M
10037263	Gebundene Tragschicht f. Gräben	688	M
10037363	Rohre bis 50 mm auslegen	660	M
10037372	Rohre 110 mm auslegen	32	M
10037463	Einbringen- v. Kabel/Rohren unbelegt	80	M
10034554	FTTH- Grundstückserschließung	36	ST
10015470	Natursteinpflaster liefern	20	M2
10037303	Bodenaustausch f. Gräben	100	M
10099980	Abrechnung Gebührenbescheide.	300	LE

Voraussetzungen
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei den ausgeschriebenen Gewerken, insbesondere profunde Kenntnisse der Bestimmungen und Vorschriften die das Bauvorhaben betreffen gemäß unseren Einkaufsbedingungen der Deutschen Telekom Gruppe für Planungs-, Bau- und Bauüberwachungsleistungen für das Telekommunikationsnetz.

Verantwortliche Niederlassung und PTI für die Durchführung der Baumaßnahme
- Niederlassung Ost, PT23 Ost Rostock
- ASP PTI 23: Tobias Wöllner (030-8353-79580) Tobias.Woellner@telekom.de

Sofern Sie Interesse an der Teilnahme der Ausschreibung haben, bitten wir Sie um Bestätigung der Teilnahme in der eVergabe oder sofern Sie noch nicht registriert sind, per eMail an folgende Adresse: [z.B. GSUS-PCE-EVERGABE@telekom.de]

Aus der Interessensbekundung kann nicht automatisch die Beteiligung an der Ausschreibung abgeleitet werden.